

# Keuzelijst

## Extras & Upgrades



**DURA VERMEER**

Waarmaken van ambities

Werknummer : 4014759P  
Project : Remisehof | fase 2  
Plaats : ROTTERDAM  
Woningtype : Stadswoning A Eengezinswoning

Code \_\_\_\_\_ Prijs  
Inclusief BTW

## A WONINGAANPASSINGEN

### A1 Uitbreiding woning

**A1-100 Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond** € 23.500,00

Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,2 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekening. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot (breedte circa 3,1m) zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding. De verwarming wordt uitgebreid en de elektrapunten bij de achtergevel worden verplaatst. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

#### NB

De uiteindelijke hoeveelheid pv-panelen en de daarbij mogelijke posities zijn afhankelijk van de door u gekozen opties. Voor het bepalen van de juiste hoeveelheid, wordt er indien noodzakelijk een nieuwe berekening gemaakt van uw woning (zie ook optie A5-000).

Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.

<b>A1-200</b>	<p><b>Uitbouw 2,4m achtergevel begane grond</b></p> <p>Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 2,4 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekening. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot (breedte circa 3,1m) zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding. De verwarming wordt uitgebreid en de elektrapunten bij de achtergevel worden verplaatst. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p> <p>NB De uiteindelijke hoeveelheid pv-panelen en de daarbij mogelijke posities zijn afhankelijk van de door u gekozen opties. Voor het bepalen van de juiste hoeveelheid, wordt er indien noodzakelijk een nieuwe berekening gemaakt van uw woning (zie ook optie A5-000).</p> <p>Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.</p>	€ 31.000,00
<b>A3</b>	<b>Gevelwijzigingen</b>	
<b>A3-100</b>	<p><b>Wijzigen positie schuivend deel schuifpui</b></p> <p>Het schuifgedeelte van de bestaande schuifpui wordt omgewisseld met het vaste gedeelte van de schuifpui.</p> <p>NB Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektra en/of aanpassen van de verwarmingsinstallatie.</p>	€ 150,00
<b>A3-310</b>	<p><b>Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten circa 3,8 m (t.p.v. woonkamer/keuken)</b></p> <p>In de achtergevel ter plaatse van de woonkamer/keuken wordt in plaats van de standaard schuifpui een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,8 m breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.</p>	€ 5.000,00
<b>A3-311</b>	<p><b>Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten circa 3,8 m (i.c.m. uitbouw)</b></p> <p>In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard schuifpui een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,8 m breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.</p> <p>NB Deze optie kunt u kiezen als u ook een uitbouw heeft gekozen.</p>	€ 4.000,00
<b>A3-320</b>	<p><b>Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren</b></p> <p>De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren.</p> <p>NB Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektra en/of aanpassen van de verwarmingsinstallatie.</p>	€ 150,00

**A3-600****Letselwerende beglazing**

U heeft opdracht gegeven voor het leveren en aanbrengen van letselwerende beglazing in één of meerdere gevelkozijnen. Dit in plaats van de in de basis aangebrachte beglazing. Er bestaat een kans op doorvallen en dit risico is er bij de gevelkozijnen waar beglazing wordt toegepast onder de 85cm + vloerpeil. Het optiebedrag is afhankelijk van uw keuze en het aantal kozijnen en wordt op verzoek geoffreerd.

Het is volgens Bouwbesluit niet verplicht om de beglazing in de gevelkozijnen te laten voldoen aan de norm NEN3569, ook wel veiligheidsglas genoemd. Als u geen gebruik maakt van deze optie bestaan er bepaalde risico's op het 'doorvallen door het glas'. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade na het 'doorvallen door het glas'.

**A3-700****Matglas in badkamerraam**

Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend matglas in het draai/kiepraam van de badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn.

€ 200,00  
Per stuk

NB

Één glaspaneel van het dubbele glas is aan 1-zijde gezandstraald.

**A5****Energieopties****A5-000****Duurzaamheid EPC 0,4**

De standaard woning heeft een epc onder 0,4 en bij een aantal bouwnummers worden er PV-panelen aangebracht, als omschreven in de technische omschrijving.

Bij het kiezen van de kopersopties van onder meer een uitbouw\*, gevelwijziging\*\* of een bepaalde indelingsvariant is het mogelijk dat er één of meerdere PV-panelen noodzakelijk zijn om de woning te laten blijven voldoen aan de energiezuinigheidseisen. Het aantal extra PV-panelen ten gevolge van gekozen opties wordt bepaald door de ondernemer aan de hand van berekeningen van de adviseur. Dit bepaald mede de locatie, legpatroon en het totaal aantal PV-panelen. Bij bepaalde combinaties van opties is het mogelijk dat het totaal benodigd aantal PV-panelen niet op het dakvlak passen. Als dit niet mogelijk is, kan de combinatie van opties niet worden gekozen.

€ 0,00

NB

\* Uitbouw alleen mogelijk bij Stads- en Videwoningen.

\*\* Gevelwijzigingen alleen mogelijk bij Herenhuizen, Stads-, Vide- en Terraswoningen.

**A5-100****PV-panelen**

Het aanbrengen van (extra) PV-panelen op het dak is afhankelijk van het beschikbare dakoppervlak.

Het aantal PV-panelen, de locatie en legpatroon wordt bepaald door de ondernemer aan de hand van berekeningen van de adviseur.

De elektriciteit die wordt opgewekt reduceert het eigen gebruik of wordt terug geleverd aan het net. Voor dit doel dient er een aparte meter gehuurd te worden bij het energiebedrijf (elektra).

Het optiebedrag is afhankelijk van overige keuzes en het aantal pv-panelen wordt op verzoek geoffreerd nadat de sluitingsdatum voor woninguitbreiding, gevelwijzigingen en indelingswijzigingen ruimschoots verstreken is.

**B****RUWBOUW**

<b>B1</b>	<b>Indelingen</b>	
<b>B1-215</b>	<p><b>Samenvoegen slaapkamers achtergevel</b></p> <p>De wand tussen slaapkamers komt te vervallen, zodat er een grote slaapkamer aan de achterkant van de woning ontstaat. Er vervalt een deurkozijn met deur en de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. De positie van de plafondlichtpunten wordt niet aangepast en de lichtschakelaars worden naast het deurkozijn aangebracht. De verwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling. Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	€ 75,00
<b>B2</b>	<b>Keuken</b>	
<b>B2-500</b>	<p><b>Verplaatsen complete aansluiting t.b.v. spoelbak -inclusief afvoer vaatwasser - op dezelfde wand binnen de keukenruimte</b></p> <p>Het verplaatsen van de complete spoelbakaansluiting (afvoer, warm en koud waterleiding) in de keukenruimte op dezelfde wand waar de basispositie van de spoelbakaansluiting aangegeven op de nultekening staat. Verplaatsing maximaal circa 3m t.o.v. de basispositie. Het leidingwerk wordt als inbouw verplaatst en op de nieuwe positie als opbouw tegen de wand aangebracht en afgedopt op hoogte boven de afwerkvloer (riool circa 45cm+ vloer en water circa 65cm+ vloer). U heeft hiervoor een keukentekening aangeleverd die is voorzien van duidelijke en complete maatvoering, volgens opgave 'randvoorwaarden aanpassen keukeninstallatie'.</p> <p>NB Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen.</p> <p>Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektra en/of aanpassen van de verwarmingsinstallatie.</p>	€ 600,00
<b>B2-510</b>	<p><b>Verplaatsen complete aansluiting t.b.v. spoelbak -inclusief afvoer vaatwasser - naar een andere wand binnen de keukenruimte</b></p> <p>Het verplaatsen van de complete spoelbakaansluiting (afvoer, warm en koud waterleiding) in de keukenruimte naar een andere wand binnen de ruimte, anders dan waar de basispositie van de spoelbakaansluiting aangegeven op de nultekening staat. Verplaatsing maximaal circa 6m t.o.v. de basispositie, evenwijdig gemeten langs de wanden. Het leidingwerk wordt als inbouw verplaatst en op de nieuwe positie als opbouw tegen de wand aangebracht en afgedopt op hoogte boven de afwerkvloer (riool circa 45cm+ vloer en water circa 65cm+ vloer). U heeft hiervoor een keukentekening aangeleverd die is voorzien van duidelijke en complete maatvoering, volgens opgave 'randvoorwaarden aanpassen keukeninstallatie'.</p> <p>NB Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen.</p> <p>Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektra en/of aanpassen van de verwarmingsinstallatie.</p>	€ 900,00

<b>B3</b>	<b>Badkamer en toiletruimte</b>	
<b>B3-100</b>	<b>Tegelwerk volgens opdracht projectshowroom</b> Het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van de tegelshowroom/tegelzetter.	
<b>B3-101</b>	<b>Sanitair volgens opdracht projectshowroom</b> Het sanitair in de badkamer en/of toiletruimte wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van de sanitairshowroom.	
<b>B3-210</b>	<b>Standaard sanitair</b> In de badkamer en/of toiletruimte wordt het sanitair aangebracht volgens de Technische Omschrijving, zoals aangegeven in de opgave van de sanitairshowroom. De aansluitpunten in de badkamer en/of de toiletruimte worden op basisposities aangebracht.	€ 0,00
	NB Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met de optie standaard tegelwerk.	
<b>B3-220</b>	<b>Standaard tegelwerk</b> In de badkamer en/of toiletruimte wordt het tegelwerk aangebracht volgens de Technische Omschrijving, zoals aangegeven in de opgave van de tegelshowroom/tegelzetter.	€ 0,00
	NB Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met de optie standaard sanitair.	
<b>B3-304</b>	<b>Toiletruimte begane grond zonder afwerking</b> Toiletruimte 'casco' opleveren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na oplevering zorg te dragen voor de aankoop en (waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. SWK wordt door ons geïnformeerd dat voor uw badkamer een gelimiteerde garantie van toepassing is.  Afhankelijk van uw keuze plaatsen wij het leidingwerk volgens de basis indeling of een indelingsvariant, afgedopt op hoogte. Deze optie is zonder bouwkundige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld; plateau's, inbouwreservoir, ombouw toiletreservoir, etc.  Wanneer u na oplevering ingrijpende wijzigingen aanbrengt op de basisinstallatie, is het mogelijk dat het waterleidingbedrijf u verzoekt om na oplevering de volledige installatietekening van uw woning in te dienen, met gereedmelding van uw installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw installateur kan u verder informeren of een herkeuring wel of niet noodzakelijk is.  In de 'Toelichting Casco Opleveren' leest u alles over het casco opleveren van de toiletruimte.	€ -600,00

**B3-324**

**Badkamer 1e verdieping zonder afwerking**

€ -1.750,00

Badkamer 'casco' opleveren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na oplevering zorg te dragen voor de aankoop en (waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. SWK wordt door ons geïnformeerd dat voor uw badkamer een gelimiteerde garantie van toepassing is.

Afhankelijk van uw keuze plaatsen wij het leidingwerk volgens de basis indeling of een indelingsvariant, afgedopt op hoogte.

Deze optie is zonder bouwkundige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld; spatwand/schaamwand, onderbouwing bad, plateau's, inbouwreservoir, ombouw toiletreservoir, etc.

Wanneer u na oplevering ingrijpende wijzigingen aanbrengt op de basisinstallatie, is het mogelijk dat het waterleidingbedrijf u verzoekt om na oplevering de volledige installatietekening van uw woning in te dienen, met gereedmelding van uw installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw installateur kan u verder informeren of een herkeuring wel of niet noodzakelijk is.

In de 'Toelichting Casco Opleveren' leest u alles over het casco opleveren van de badkamer.

**B3-325**

**Badkamer 2e verdieping zonder afwerking**

€ -1.500,00

Badkamer 'casco' opleveren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na oplevering zorg te dragen voor de aankoop en (waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. SWK wordt door ons geïnformeerd dat voor uw badkamer een gelimiteerde garantie van toepassing is.

Afhankelijk van uw keuze plaatsen wij het leidingwerk volgens de basis indeling of een indelingsvariant, afgedopt op hoogte.

Deze optie is zonder bouwkundige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld; spatwand/schaamwand, onderbouwing bad, plateau's, inbouwreservoir, ombouw toiletreservoir, etc.

Wanneer u na oplevering ingrijpende wijzigingen aanbrengt op de basisinstallatie, is het mogelijk dat het waterleidingbedrijf u verzoekt om na oplevering de volledige installatietekening van uw woning in te dienen, met gereedmelding van uw installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw installateur kan u verder informeren of een herkeuring wel of niet noodzakelijk is.

In de 'Toelichting Casco Opleveren' leest u alles over het casco opleveren van de badkamer.

**C**

**INSTALLATIES**

**C1**

**Loodgieter**

**C1-100**

**Buitenkraan bij voordeur begane grond (koudwater)**

€ 525,00  
Per stuk

Het aanbrengen van een buitenkraan met gevelplaat (koudwater) op de begane grond aan de voorzijde van de woning.  
De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.

<b>C1-110</b>	<p><b>Vorstvrije buitenkraan bij voordeur begane grond (koudwater)</b></p> <p>Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (koudwater) op de begane grond aan de voorgevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding bevroren. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.</p>	<p>€ 800,00 Per stuk</p>
<b>C1-160</b>	<p><b>Buitenkraan achtergevel begane grond (koudwater)</b></p> <p>Het aanbrengen van een buitenkraan met gevelplaat (koudwater) op de begane grond aan de achterzijde van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.</p>	<p>€ 625,00 Per stuk</p>
<b>C1-170</b>	<p><b>Vorstvrije buitenkraan achtergevel begane grond (koudwater)</b></p> <p>Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (koudwater) op de begane grond aan de achtergevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding bevroren. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.</p>	<p>€ 1.050,00 Per stuk</p>
<b>C1-180</b>	<p><b>Vorstvrije buitenkraan achtergevel begane grond (warm- en koudwater)</b></p> <p>Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (warm- en koudwater) op de begane grond aan de achtergevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding bevroren. Koper dient rekening te houden met een mogelijke langere wachttijd voor warm water.</p>	<p>€ 1.850,00 Per stuk</p>
<b>C1-400</b>	<p><b>T-stuk afvoer condensdroger</b></p> <p>Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine zodat de afvoer van uw condensdroger hier in kan worden aangebracht. Exclusief electra voorzieningen.</p>	<p>€ 145,00 Per stuk</p>
<b>C2</b>	<p><b>Elektra</b></p>	
<b>C2-100</b>	<p><b>Aanpassen elektra-installatie via opdracht elektricien</b></p> <p>U geeft opdracht voor het aanpassen van de elektra-installatie in de woning zoals besproken bij onze projectshowroom.</p>	

**C2-900**

**Vorbereiding autolaadpunt 3,7 kW**

€ 2.500,00  
Per stuk

Voeding 3,7KW autolader op CVZ installatie: Het leveren en aanbrengen van een 230V/16A voeding (5x 2,5 mm<sup>2</sup> kabel), aangesloten in de CVZ kast en in een lasdoos nabij de parkeerplaats. Nabij de parkeerplaats zal de kabel afgemonteerd worden in een kabel lasdoos met lasdoppen (opbouw), zodat deze waterdicht is. In de CVZ kast wordt de voeding aangesloten op een aparte eindgroep 230V/16A met een eigen kwh-meter. Deze eindgroep heeft ook een sturing (pulsrelais) vanuit de brandmeldcentrale, zodat bij een melding de groep uitgeschakeld wordt.

NB

Deze optie is excl. laadpaal, die zal na oplevering van de woning, de garage en de algemene ruimte(s) door de koper geleverd worden en aangesloten door een erkende elektrotechnische installateur. (De CVZ voeding vanuit het energiebedrijf zal i.o. bepaald moeten worden).

Er kunnen maximaal 3 laadpunten worden geleverd waarbij volgeladen kan worden (dit geldt alleen voor de grote stallingsgarage 66pp). Alles hierboven wordt gebalanceerd laden waarvan de reductie afhangt van het totaal aantal laadpunten.

Wanneer er dus behoefte is om meer dan 3 laadpunten te maken (afhankelijk van keuze alle kopers) dan moet er gekozen worden voor gebalanceerd laden, dit dient dan in een later stadium uitgewerkt te worden.

Dit zal dan via de VVE na oplevering geregeld kunnen worden, omdat dit op meerdere manieren uitgewerkt kan worden.

**C2-950**

**Vorbereiding autolaadpunt 11 kW**

€ 3.000,00  
Per stuk

Voeding 11KW autolader op CVZ installatie: Het leveren en aanbrengen van een 400V/16A voeding (5x 4 mm<sup>2</sup> kabel), aangesloten in de CVZ kast en in een lasdoos nabij de parkeerplaats. Nabij de parkeerplaats zal de kabel afgemonteerd worden in een kabel lasdoos met lasdoppen (opbouw), zodat deze waterdicht is. In de CVZ kast wordt de voeding aangesloten op een aparte eindgroep 400V/3x16A met een eigen kwh-meter. Deze eindgroep heeft ook een sturing (pulsrelais) vanuit de brandmeldcentrale, zodat bij een melding de groep uitgeschakeld wordt.

NB

Deze optie is excl. laadpaal, die zal na oplevering van de woning, de garage en de algemene ruimte(s) door de koper geleverd worden en aangesloten door een erkende elektrotechnische installateur. (De CVZ voeding vanuit het energiebedrijf zal i.o. bepaald moeten worden).

Er kunnen maximaal 3 laadpunten worden geleverd waarbij volgeladen kan worden (dit geldt alleen voor de grote stallingsgarage 66pp). Alles hierboven wordt gebalanceerd laden waarvan de reductie afhangt van het totaal aantal laadpunten.

Wanneer er dus behoefte is om meer dan 3 laadpunten te maken (afhankelijk van keuze alle kopers) dan moet er gekozen worden voor gebalanceerd laden, dit dient dan in een later stadium uitgewerkt te worden.

Dit zal dan via de VVE na oplevering geregeld kunnen worden, omdat dit op meerdere manieren uitgewerkt kan worden.

**C3**

**Verwarming**

**C3-100**

**Aanpassen verwarminginstallatie via opdracht cv-installateur**

U geeft opdracht voor het aanpassen van de verwarmingsinstallatie in de woning zoals besproken bij onze projectshowroom.

**D**

**AFBOUW**



<b>D1</b>	<b>Binnendeuren</b>	
<b>D1-100</b>	<p><b>Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier</b>  Het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier.</p> <p>NB  In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om deze binnendeur aan te passen naar een paneel- of glasdeur.</p>	
<b>D1-300</b>	<p><b>Binnendeurkozijn verplaatsen/wijzigen draairichting (inclusief elektra)</b>  Het verplaatsen en/of wijzigen van de draairichting van een binnendeur, inclusief het verplaatsen van één lichtschakelaar naast de deur.</p>	<p>€ 250,00  Per stuk</p>
<b>D1-310</b>	<p><b>Binnendeurkozijn verplaatsen/wijzigen draairichting (exclusief elektra)</b>  Het verplaatsen en/of wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar.</p>	<p>€ 200,00  Per stuk</p>
<b>D4</b>	<b>Plafondafwerking</b>	
<b>D4-200</b>	<p><b>Vervallen plafondspuitwerk begane grond</b>  Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele begane grond. Het betonplafond wordt niet afgewerkt en/of behandeld.</p>	<p>€ 0,00</p>
<b>D4-300</b>	<p><b>Vervallen plafondspuitwerk verdieping (keuze per verdieping)</b>  Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele verdieping. Het betonplafond wordt niet afgewerkt en/of behandeld.</p>	<p>€ 0,00  Per stuk</p>

# Keuzelijst

## Extras & Upgrades

Werknummer : 4014759P  
Project : Remisehof | fase 2  
Plaats : ROTTERDAM  
Woningtype : Stadswoning B Eengezinswoning



**DURA VERMEER**

Waarmaken van ambities

Code \_\_\_\_\_ Prijs  
Inclusief BTW

## A WONINGAANPASSINGEN

### A1 Uitbreiding woning

**A1-100 Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond** € 23.500,00

Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,2 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekening. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot (breedte circa 3,1m) zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding. De verwarming wordt uitgebreid en de elektrapunten bij de achtergevel worden verplaatst. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

#### NB

De uiteindelijke hoeveelheid pv-panelen en de daarbij mogelijke posities zijn afhankelijk van de door u gekozen opties. Voor het bepalen van de juiste hoeveelheid, wordt er indien noodzakelijk een nieuwe berekening gemaakt van uw woning (zie ook optie A5-000).

Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.

<b>A1-200</b>	<p><b>Uitbouw 2,4m achtergevel begane grond</b></p> <p>Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 2,4 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekening. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt vergroot (breedte circa 3,1m) zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding. De verwarming wordt uitgebreid en de elektrapunten bij de achtergevel worden verplaatst. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p> <p>NB De uiteindelijke hoeveelheid pv-panelen en de daarbij mogelijke posities zijn afhankelijk van de door u gekozen opties. Voor het bepalen van de juiste hoeveelheid, wordt er indien noodzakelijk een nieuwe berekening gemaakt van uw woning (zie ook optie A5-000).</p> <p>Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.</p>	€ 31.000,00
<b>A3</b>	<b>Gevelwijzigingen</b>	
<b>A3-100</b>	<p><b>Wijzigen positie schuivend deel schuifpui</b></p> <p>Het schuifgedeelte van de bestaande schuifpui wordt omgewisseld met het vaste gedeelte van de schuifpui.</p> <p>NB Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektra en/of aanpassen van de verwarmingsinstallatie.</p>	€ 150,00
<b>A3-310</b>	<p><b>Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten circa 3,8 m (t.p.v. woonkamer/keuken)</b></p> <p>In de achtergevel ter plaatse van de woonkamer/keuken wordt in plaats van de standaard schuifpui een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,8 m breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.</p>	€ 5.000,00
<b>A3-311</b>	<p><b>Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten circa 3,8 m (i.c.m. uitbouw)</b></p> <p>In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard schuifpui een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,8 m breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.</p> <p>NB Deze optie kunt u kiezen als u ook een uitbouw heeft gekozen.</p>	€ 4.000,00
<b>A3-320</b>	<p><b>Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren</b></p> <p>De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren.</p> <p>NB Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektra en/of aanpassen van de verwarmingsinstallatie.</p>	€ 150,00

**A3-600****Letselwerende beglazing**

U heeft opdracht gegeven voor het leveren en aanbrengen van letselwerende beglazing in één of meerdere gevelkozijnen. Dit in plaats van de in de basis aangebrachte beglazing. Er bestaat een kans op doorvallen en dit risico is er bij de gevelkozijnen waar beglazing wordt toegepast onder de 85cm + vloerpeil. Het optiebedrag is afhankelijk van uw keuze en het aantal kozijnen en wordt op verzoek geoffreerd.

Het is volgens Bouwbesluit niet verplicht om de beglazing in de gevelkozijnen te laten voldoen aan de norm NEN3569, ook wel veiligheidsglas genoemd. Als u geen gebruik maakt van deze optie bestaan er bepaalde risico's op het 'doorvallen door het glas'. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade na het 'doorvallen door het glas'.

**A3-700****Matglas in badkamerraam**

Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend matglas in het draai/kiepraam van de badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn.

€ 200,00  
Per stuk

NB

Één glaspaneel van het dubbele glas is aan 1-zijde gezandstraald.

**A5****Energieopties****A5-000****Duurzaamheid EPC 0,4**

De standaard woning heeft een epc onder 0,4 en bij een aantal bouwnummers worden er PV-panelen aangebracht, als omschreven in de technische omschrijving.

Bij het kiezen van de kopersopties van onder meer een uitbouw\*, gevelwijziging\*\* of een bepaalde indelingsvariant is het mogelijk dat er één of meerdere PV-panelen noodzakelijk zijn om de woning te laten blijven voldoen aan de energiezuinigheidseisen. Het aantal extra PV-panelen ten gevolge van gekozen opties wordt bepaald door de ondernemer aan de hand van berekeningen van de adviseur. Dit bepaald mede de locatie, legpatroon en het totaal aantal PV-panelen. Bij bepaalde combinaties van opties is het mogelijk dat het totaal benodigd aantal PV-panelen niet op het dakvlak passen. Als dit niet mogelijk is, kan de combinatie van opties niet worden gekozen.

€ 0,00

NB

\* Uitbouw alleen mogelijk bij Stads- en Videwoningen.

\*\* Gevelwijzigingen alleen mogelijk bij Herenhuizen, Stads-, Vide- en Terraswoningen.

**A5-100****PV-panelen**

Het aanbrengen van (extra) PV-panelen op het dak is afhankelijk van het beschikbare dakoppervlak.

Het aantal PV-panelen, de locatie en legpatroon wordt bepaald door de ondernemer aan de hand van berekeningen van de adviseur.

De elektriciteit die wordt opgewekt reduceert het eigen gebruik of wordt terug geleverd aan het net. Voor dit doel dient er een aparte meter gehuurd te worden bij het energiebedrijf (elektra).

Het optiebedrag is afhankelijk van overige keuzes en het aantal pv-panelen wordt op verzoek geoffreerd nadat de sluitingsdatum voor woninguitbreiding, gevelwijzigingen en indelingswijzigingen ruimschoots verstreken is.

**B****RUWBOUW**

<b>B1</b>	<b>Indelingen</b>	
<b>B1-215</b>	<p><b>Samenvoegen slaapkamers achtergevel</b></p> <p>De wand tussen slaapkamers komt te vervallen, zodat er een grote slaapkamer aan de achterkant van de woning ontstaat. Er vervalt een deurkozijn met deur en de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. De positie van de plafondlichtpunten wordt niet aangepast en de lichtschakelaars worden naast het deurkozijn aangebracht. De verwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling. Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	€ 75,00
<b>B2</b>	<b>Keuken</b>	
<b>B2-500</b>	<p><b>Verplaatsen complete aansluiting t.b.v. spoelbak -inclusief afvoer vaatwasser - op dezelfde wand binnen de keukenruimte</b></p> <p>Het verplaatsen van de complete spoelbakaansluiting (afvoer, warm en koud waterleiding) in de keukenruimte op dezelfde wand waar de basispositie van de spoelbakaansluiting aangegeven op de nultekening staat. Verplaatsing maximaal circa 3m t.o.v. de basispositie. Het leidingwerk wordt als inbouw verplaatst en op de nieuwe positie als opbouw tegen de wand aangebracht en afgedopt op hoogte boven de afwerkvloer (riool circa 45cm+ vloer en water circa 65cm+ vloer). U heeft hiervoor een keukentekening aangeleverd die is voorzien van duidelijke en complete maatvoering, volgens opgave 'randvoorwaarden aanpassen keukeninstallatie'.</p> <p>NB Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen.</p> <p>Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektra en/of aanpassen van de verwarmingsinstallatie.</p>	€ 600,00
<b>B2-510</b>	<p><b>Verplaatsen complete aansluiting t.b.v. spoelbak -inclusief afvoer vaatwasser - naar een andere wand binnen de keukenruimte</b></p> <p>Het verplaatsen van de complete spoelbakaansluiting (afvoer, warm en koud waterleiding) in de keukenruimte naar een andere wand binnen de ruimte, anders dan waar de basispositie van de spoelbakaansluiting aangegeven op de nultekening staat. Verplaatsing maximaal circa 6m t.o.v. de basispositie, evenwijdig gemeten langs de wanden. Het leidingwerk wordt als inbouw verplaatst en op de nieuwe positie als opbouw tegen de wand aangebracht en afgedopt op hoogte boven de afwerkvloer (riool circa 45cm+ vloer en water circa 65cm+ vloer). U heeft hiervoor een keukentekening aangeleverd die is voorzien van duidelijke en complete maatvoering, volgens opgave 'randvoorwaarden aanpassen keukeninstallatie'.</p> <p>NB Bovenstaande tekst prevaleert boven een eventueel installatie/leidingwerkadvies dat is bijgevoegd bij de verstrekte keukentekeningen.</p> <p>Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektra en/of aanpassen van de verwarmingsinstallatie.</p>	€ 900,00

<b>B3</b>	<b>Badkamer en toiletruimte</b>	
<b>B3-100</b>	<b>Tegelwerk volgens opdracht projectshowroom</b> Het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van de tegelshowroom/tegelzetter.	
<b>B3-101</b>	<b>Sanitair volgens opdracht projectshowroom</b> Het sanitair in de badkamer en/of toiletruimte wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van de sanitairshowroom.	
<b>B3-210</b>	<b>Standaard sanitair</b> In de badkamer en/of toiletruimte wordt het sanitair aangebracht volgens de Technische Omschrijving, zoals aangegeven in de opgave van de sanitairshowroom. De aansluitpunten in de badkamer en/of de toiletruimte worden op basisposities aangebracht.  NB Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met de optie standaard tegelwerk.	€ 0,00
<b>B3-220</b>	<b>Standaard tegelwerk</b> In de badkamer en/of toiletruimte wordt het tegelwerk aangebracht volgens de Technische Omschrijving, zoals aangegeven in de opgave van de tegelshowroom/tegelzetter.  NB Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met de optie standaard sanitair.	€ 0,00
<b>B3-304</b>	<b>Toiletruimte begane grond zonder afwerking</b> Toiletruimte 'casco' opleveren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na oplevering zorg te dragen voor de aankoop en (waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. SWK wordt door ons geïnformeerd dat voor uw badkamer een gelimiteerde garantie van toepassing is.  Afhankelijk van uw keuze plaatsen wij het leidingwerk volgens de basis indeling of een indelingsvariant, afgedopt op hoogte. Deze optie is zonder bouwkundige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld; plateau's, inbouwreservoir, ombouw toiletreservoir, etc.  Wanneer u na oplevering ingrijpende wijzigingen aanbrengt op de basisinstallatie, is het mogelijk dat het waterleidingbedrijf u verzoekt om na oplevering de volledige installatietekening van uw woning in te dienen, met gereedmelding van uw installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw installateur kan u verder informeren of een herkeuring wel of niet noodzakelijk is.  In de 'Toelichting Casco Opleveren' leest u alles over het casco opleveren van de toiletruimte.	€ -600,00

**B3-324**

**Badkamer 1e verdieping zonder afwerking**

€ -1.750,00

Badkamer 'casco' opleveren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na oplevering zorg te dragen voor de aankoop en (waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. SWK wordt door ons geïnformeerd dat voor uw badkamer een gelimiteerde garantie van toepassing is.

Afhankelijk van uw keuze plaatsen wij het leidingwerk volgens de basis indeling of een indelingsvariant, afgedopt op hoogte.

Deze optie is zonder bouwkundige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld; spatwand/schaamwand, onderbouwing bad, plateau's, inbouwreservoir, ombouw toiletreservoir, etc.

Wanneer u na oplevering ingrijpende wijzigingen aanbrengt op de basisinstallatie, is het mogelijk dat het waterleidingbedrijf u verzoekt om na oplevering de volledige installatietekening van uw woning in te dienen, met gereedmelding van uw installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw installateur kan u verder informeren of een herkeuring wel of niet noodzakelijk is.

In de 'Toelichting Casco Opleveren' leest u alles over het casco opleveren van de badkamer.

**B3-325**

**Badkamer 2e verdieping zonder afwerking**

€ -1.500,00

Badkamer 'casco' opleveren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na oplevering zorg te dragen voor de aankoop en (waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. SWK wordt door ons geïnformeerd dat voor uw badkamer een gelimiteerde garantie van toepassing is.

Afhankelijk van uw keuze plaatsen wij het leidingwerk volgens de basis indeling of een indelingsvariant, afgedopt op hoogte.

Deze optie is zonder bouwkundige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld; spatwand/schaamwand, onderbouwing bad, plateau's, inbouwreservoir, ombouw toiletreservoir, etc.

Wanneer u na oplevering ingrijpende wijzigingen aanbrengt op de basisinstallatie, is het mogelijk dat het waterleidingbedrijf u verzoekt om na oplevering de volledige installatietekening van uw woning in te dienen, met gereedmelding van uw installateur. Dit is de zogenoemde herkeuring van de woninginstallatie. Uw installateur kan u verder informeren of een herkeuring wel of niet noodzakelijk is.

In de 'Toelichting Casco Opleveren' leest u alles over het casco opleveren van de badkamer.

**C**

**INSTALLATIES**

**C1**

**Loodgieter**

**C1-100**

**Buitenkraan bij voordeur begane grond (koudwater)**

€ 525,00  
Per stuk

Het aanbrengen van een buitenkraan met gevelplaat (koudwater) op de begane grond aan de voorzijde van de woning.  
De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.

<b>C1-110</b>	<p><b>Vorstvrije buitenkraan bij voordeur begane grond (koudwater)</b></p> <p>Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (koudwater) op de begane grond aan de voorgevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding bevriezen. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.</p>	<p>€ 800,00 Per stuk</p>
<b>C1-160</b>	<p><b>Buitenkraan achtergevel begane grond (koudwater)</b></p> <p>Het aanbrengen van een buitenkraan met gevelplaat (koudwater) op de begane grond aan de achterzijde van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.</p>	<p>€ 625,00 Per stuk</p>
<b>C1-170</b>	<p><b>Vorstvrije buitenkraan achtergevel begane grond (koudwater)</b></p> <p>Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (koudwater) op de begane grond aan de achtergevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding bevriezen. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.</p>	<p>€ 1.050,00 Per stuk</p>
<b>C1-180</b>	<p><b>Vorstvrije buitenkraan achtergevel begane grond (warm- en koudwater)</b></p> <p>Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (warm- en koudwater) op de begane grond aan de achtergevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding bevriezen. Koper dient rekening te houden met een mogelijke langere wachttijd voor warm water.</p>	<p>€ 1.850,00 Per stuk</p>
<b>C1-400</b>	<p><b>T-stuk afvoer condensdroger</b></p> <p>Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine zodat de afvoer van uw condensdroger hier in kan worden aangebracht. Exclusief electra voorzieningen.</p>	<p>€ 145,00 Per stuk</p>
<b>C2</b>	<p><b>Elektra</b></p>	
<b>C2-100</b>	<p><b>Aanpassen elektra-installatie via opdracht elektricien</b></p> <p>U geeft opdracht voor het aanpassen van de elektra-installatie in de woning zoals besproken bij onze projectshowroom.</p>	



C2-900

### **Vorbereitung autolaadpunt 3,7 kW**

€ 2.500,00  
Per stuk

Voeding 3,7KW autolader op CVZ installatie: Het leveren en aanbrengen van een 230V/16A voeding (5x 2,5 mm<sup>2</sup> kabel), aangesloten in de CVZ kast en in een lasdoos nabij de parkeerplaats. Nabij de parkeerplaats zal de kabel afgemonteerd worden in een kabel lasdoos met lasdoppen (opbouw), zodat deze waterdicht is. In de CVZ kast wordt de voeding aangesloten op een aparte eindgroep 230V/16A met een eigen kwh-meter. Deze eindgroep heeft ook een sturing (pulsrelais) vanuit de brandmeldcentrale, zodat bij een melding de groep uitgeschakeld wordt.

NB

Deze optie is excl. laadpaal, die zal na oplevering van de woning, de garage en de algemene ruimte(s) door de koper geleverd worden en aangesloten door een erkende elektrotechnische installateur. (De CVZ voeding vanuit het energiebedrijf zal i.o. bepaald moeten worden).

Er kunnen maximaal 3 laadpunten worden geleverd waarbij volgeladen kan worden (dit geldt alleen voor de grote stallingsgarage 66pp). Alles hierboven wordt gebalanceerd laden waarvan de reductie afhangt van het totaal aantal laadpunten.

Wanneer er dus behoefte is om meer dan 3 laadpunten te maken (afhankelijk van keuze alle kopers) dan moet er gekozen worden voor gebalanceerd laden, dit dient dan in een later stadium uitgewerkt te worden.

Dit zal dan via de VVE na oplevering geregeld kunnen worden, omdat dit op meerdere manieren uitgewerkt kan worden.

C2-950

### **Vorbereitung autolaadpunt 11 kW**

€ 3.000,00  
Per stuk

Voeding 11KW autolader op CVZ installatie: Het leveren en aanbrengen van een 400V/16A voeding (5x 4 mm<sup>2</sup> kabel), aangesloten in de CVZ kast en in een lasdoos nabij de parkeerplaats. Nabij de parkeerplaats zal de kabel afgemonteerd worden in een kabel lasdoos met lasdoppen (opbouw), zodat deze waterdicht is. In de CVZ kast wordt de voeding aangesloten op een aparte eindgroep 400V/3x16A met een eigen kwh-meter. Deze eindgroep heeft ook een sturing (pulsrelais) vanuit de brandmeldcentrale, zodat bij een melding de groep uitgeschakeld wordt.

NB

Deze optie is excl. laadpaal, die zal na oplevering van de woning, de garage en de algemene ruimte(s) door de koper geleverd worden en aangesloten door een erkende elektrotechnische installateur. (De CVZ voeding vanuit het energiebedrijf zal i.o. bepaald moeten worden).

Er kunnen maximaal 3 laadpunten worden geleverd waarbij volgeladen kan worden (dit geldt alleen voor de grote stallingsgarage 66pp). Alles hierboven wordt gebalanceerd laden waarvan de reductie afhangt van het totaal aantal laadpunten.

Wanneer er dus behoefte is om meer dan 3 laadpunten te maken (afhankelijk van keuze alle kopers) dan moet er gekozen worden voor gebalanceerd laden, dit dient dan in een later stadium uitgewerkt te worden.

Dit zal dan via de VVE na oplevering geregeld kunnen worden, omdat dit op meerdere manieren uitgewerkt kan worden.

C3

### **Verwarming**

C3-100

#### **Aanpassen verwarminginstallatie via opdracht cv-installateur**

U geeft opdracht voor het aanpassen van de verwarmingsinstallatie in de woning zoals besproken bij onze projectshowroom.

**D**

**AFBOUW**

<b>D1</b>	<b>Binnendeuren</b>	
<b>D1-100</b>	<p><b>Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier</b>  Het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier.</p> <p>NB  In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om deze binnendeur aan te passen naar een paneel- of glasdeur.</p>	
<b>D1-300</b>	<p><b>Binnendeurkozijn verplaatsen/wijzigen draairichting (inclusief elektra)</b>  Het verplaatsen en/of wijzigen van de draairichting van een binnendeur, inclusief het verplaatsen van één lichtsakelaar naast de deur.</p>	<p>€ 250,00  Per stuk</p>
<b>D1-310</b>	<p><b>Binnendeurkozijn verplaatsen/wijzigen draairichting (exclusief elektra)</b>  Het verplaatsen en/of wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van de lichtsakelaar.</p>	<p>€ 200,00  Per stuk</p>
<b>D4</b>	<b>Plafondafwerking</b>	
<b>D4-200</b>	<p><b>Vervallen plafondspuitwerk begane grond</b>  Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele begane grond. Het betonplafond wordt niet afgewerkt en/of behandeld.</p>	<p>€ 0,00</p>
<b>D4-300</b>	<p><b>Vervallen plafondspuitwerk verdieping (keuze per verdieping)</b>  Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele verdieping. Het betonplafond wordt niet afgewerkt en/of behandeld.</p>	<p>€ 0,00  Per stuk</p>